



COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 6 - 26021

tel. 0374 79064 - 79114 -

fax 0374 369047

e-mail comuneannicco@tin.it

P. IVA 00304860190

Ufficio Tecnico

e-mail domenico.visigalli@comuneannicco.it

Orario apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 10 - 13 - martedì 15 - 17 - sabato 10 - 12

LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO POLIVALENTE CON INSTALLAZIONE SPOGLIATOI

RELAZIONE TECNICA

Il campo polivalente tennis e calcetto di Annicco è sito nel capoluogo nell'area compresa fra le Vie Arnaldo da Brescia e Bevilacqua-Rizzi.

L'area e l'impianto sono stati attrezzati e completati all'inizio degli anni '90 rifacendo la pavimentazione in erba sintetica, posizionando le gradinate, implementando le recinzioni, installando i giochi per i più piccoli e creando i percorsi pedonali per la fruizione degli spazi.

A distanza di oltre 20 anni, la struttura necessita di un intervento di rifacimento di alcune delle attrezzature e materiali perché di caratteristiche non più adeguate per l'utilizzo richiesto.

La pavimentazione del campo di gioco ha superato il limite durata che normalmente è previsto per il tipo di manto e le prestazioni infatti sono scadute in maniera irreversibile.

La recinzione modificata e appesantita nel 1990 è in alcuni tratti rappazzata e i pali di sostegno sono in parte arrugginiti e destinati a non sopportare il peso delle reti.

Il gioco per bimbi in legno, più volte riparato è anch'esso al termine del proprio ciclo di vita.

Gli ultimi anni hanno evidenziato un riavvicinamento al tennis con un aumento delle ore di utilizzo, seppur il piano di gioco, sia in pessimo stato.

Dal rilievo della situazione esistente sopra evidenziato e dall'analisi dei bisogni riscontrati, l'amministrazione ritiene di intervenire sulla struttura eseguendo un insieme di opere per il ripristino di una fruibilità dell'impianto e dell'area implementando anche il servizio.

Sono stati individuati quali interventi prioritari per ripristinare al meglio l'area sportiva:

- A RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI GIOCO
- B RIFACIMENTO RECINZIONE
- C INSTALLAZIONE DI SPOGLIATOI
- D ATTREZZATURE COMPLEMENTARI PER L'AREA

A. Per il rifacimento della pavimentazione si ritiene di riproporre il manto in erba sintetica ma di nuova generazione.

Il tipo di erba sintetica dovrà avvicinarsi maggiormente alle caratteristiche prestazionali tipiche dei campi da tennis (15-20 mm. altezza) più che a quelle dei campi di calcetto (23-42 mm.), optando per un'altezza del filato fra i 17 e 23 per contemperare il doppio uso.

I materiali maggiormente usati sono il polietilene e il polipropilene, quest'ultimo con un "grip" migliore e forse da preferire optando per un'altezza maggiore del filato.

La tracciatura sarà ancora sia per il gioco del tennis (bianca) che per il calcetto (gialla), anche se quest'ultima disciplina non può essere omologabile per le gare ufficiali, per le dimensioni non regolamentari del campo, ma fruibile solo ad uso amatoriale.

Il manto sarà stabilizzato con intaso in sabbia speciale a componente silicea, di granulometria controllata, lavata ed essicata, arrotondata e priva di spigoli e asperità.

- B. Il rifacimento della recinzione, comprende lo smantellamento dell'esistente con smaltimento in PP.DD., la fornitura e posa di nuovi pali con recinzione zincata e plastificata nei primi 2,50 mt. e soprastante rete in nylon maglia 4x4, per ulteriori 4 mt. nelle testate e primi 6 mt. dei lati lunghi del campo.
La recinzione metallica sarà in rete romboidale Super, filo 4.0, tale da resistere alle maggiori sollecitazioni fornite dal gioco del calcetto.
- C. Per gli spogliatoi, rilevata la disponibilità della ditta CORIMEC ITALIANA spa insediata sul territorio, di donare due container prefabbricati attrezzati all'uso, sarà necessario eseguire tutte le operazioni indispensabili per l'installazione.
Dovrà predisporre la piattaforma in CIs. quale basamento e collegamento con percorsi attrezzati, previa rimozione di n. 2 piante e scavo di sbancamento.
Sarà predisposto l'allaccio alla pubblica fognatura che attraversa l'area collegando la rete delle vie A. da Brescia e Bevilacqua-Rizzi; ed acquisita la fornitura di acqua ed energia elettrica, la prima mediante allaccio alla vicina rete e la seconda fruendo dell'esistente contatore del campo da tennis.
La spesa di installazione spogliatoi, prevede inoltre il nolo di autogru di sufficiente portata, per la messa in dimora dei due container.
- D. L'area sarà completata con strutture ludiche, sostitutive delle attuali ormai vetuste.
Le nuove strutture saranno indicate per adolescenti e ragazzi, che popolano l'area durante la giornata e non più per bimbi, per i quali sono attrezzati altri parchi pubblici.
Si cercherà così di differenziare l'offerta ed evitare il ridotto o inappropriato utilizzo dei giochi.

Il progetto di cui sopra dell'importo stimato complessivo di € 80.000,00 di cui 68.018,00 per lavori, è stato suddiviso in 4 corpi d'opera, di cui sotto, distinti per categoria degli stessi e diversa urgenza di intervenire, per facilitarne reperimento fondi nel rispetto patto di stabilità, gli affidamenti e l'esecuzione

lotto	Parte dell'opera	Importo lavori	Somme disposizione	Totale
A	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE	20.390,00	2.447,00	22.837,00
B	RIFACIMENTO RECINZIONE	24.875,00	2.985,50	27.860,50
C	SPOGLIATOI	6.553,00	4.929,50	11.482,50
D	ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	16.200,00	1.620,00	17.820,00
Totali €.		68.018,00	11.982,00	80.000,00

L'intervento è di rifacimento di un'urbanizzazione secondaria di tipo sportivo e come tale è soggetta all'applicazione dell'IVA al 10%.

Annico, li 21 Settembre 2015

IL TECNICO COMUNALE

- Visigalli geom. Domenico -